

令和4年度 飯豊町橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表

整理番号	橋梁番号	橋梁名称	路線名	所在地	橋梁形式	橋種	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	径間 数	竣 工 年	経過 年 数	維持管理方針	診断結果		直 近 点 検 年 次	次 回 点 検 年 次	修 繕 費 (百万 円)	主な修繕内容 〔橋面防水・伸縮交換は原則実施〕	対策の時期 年間修繕費(百万円) 【全体修繕費：104.6 (百万円)】										
															前回の 結果	直近の 結果					H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
																					0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	13.60	28.00	25.70	13.00	0.00	
1	40001	諏訪橋	椿・中線	大字菰生字寺分	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	17.51	10.75	9.75	188.23	1	1979	43	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	14.4	次回点検以降に実施											
2	40002	山王原1号橋	椿・中線	大字中字山王原	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	6.40	10.50	9.30	67.20	1	1982	40	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	0.5	次回点検以降に実施											
3	40003	寺下橋	椿学校線	大字椿字郡之神	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.90	5.60	5.00	16.24	1	1966	56	観察保全型管理	Ⅱ	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施											
4	40009	吉祥寺橋	椿・菰生線	大字黒沢字吉祥寺	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	22.80	9.75	8.75	222.30	1	1993	29	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
5	40011	飯豊橋	飯豊川西線	大字椿字鴨川原東	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	213.50	9.40	8.20	2006.90	6	2006	16	重点管理橋梁	Ⅱ	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施											
6		飯豊橋側道橋	飯豊川西線	大字椿字鴨川原東	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	213.00	5.60	4.80	1192.80	6	1966	56	重点管理橋梁	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	30.1	次回点検以降に実施											
7	40014	袋谷橋	飯豊川西線	大字添川字袋谷	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.00	7.20	6.00	57.60	1	1983	39	対症療法型管理	Ⅱ	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施											
8	40015	下添川橋	歌丸・添川線	大字添川字大壇式	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	11.40	7.80	7.00	88.92	1	1976	46	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	4.6	次回点検以降に実施											
9	40016	小白川橋	松原・舟越線	大字松原字下タ川原	3(PC橋)KI(桁橋T桁)	PC	81.50	11.00	10.00	896.50	3	1994	28	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	27.5	次回点検以降に実施											
10	40017	丸山橋	松原・舟越線	大字小白川字丸山	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.50	6.00	5.00	27.00	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅱ	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施											
11	40018	舟越橋	松原・舟越線	大字小白川字舟越	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	29.00	3.78	3.08	109.62	1	1969	53	予防保全型管理	I a	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
12	40019	須郷橋	須郷・上原線	大字須郷字中林	1(鋼橋)AA(7-桁橋7-桁)	鋼	110.00	7.30	6.50	803.00	2	1972	50	重点管理橋梁	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	2.1	次回点検以降に実施											
13	40020	万ヶ沢橋	須郷・上原線	大字上原字大畑	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	17.40	6.80	6.00	118.32	1	1969	53	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	18.5	次回点検以降に実施											
14	40021	蟹沢2号橋	須郷・上原線	大字上原字下角間田	2(RC橋)KT(桁橋T桁)	RC	5.40	5.20	4.50	28.08	1	1955	67	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	3.9	次回点検以降に実施											
15	40022	上原橋	須郷・上原線	大字上原字中角間田	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	32.00	9.20	8.00	294.40	1	2001	21	予防保全型管理	Ⅱ	I b	H31	R6	7.3	次回点検以降に実施											
16	40023	大下橋	須郷小屋線	大字須郷字大栃	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	15.40	6.85	6.05	105.49	1	1979	43	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	10.6	次回点検以降に実施											
17	40024	不動中橋	須郷小屋線	大字小屋字大下山	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	27.20	7.20	6.00	195.84	1	1983	39	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	12.8	次回点検以降に実施											
18	40025	不動上橋	須郷小屋線	大字小屋字大下山	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	30.10	7.20	6.00	216.72	1	1983	39	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	13.6	次回点検以降に実施											
19	40026	新田2号橋	酒町線	大字中字新田	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	7.80	8.20	7.00	63.96	1	1996	26	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
20	40027	中村橋	若宮・田尻線	大字中字西田尻	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	20.30	6.30	5.50	127.89	1	1972	50	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	14.6	次回点検以降に実施											
21	40028	轟橋	菰生・中線	大字菰生字桐町	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.30	4.63	4.33	10.65	1	2013	9	観察保全型管理	I a	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施											
22	40029	蟹沢橋	菰生・中線	大字菰生字石箱道上	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.20	6.10	5.60	25.62	1	1964	58	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	1.3	次回点検以降に実施											
23	40030	酒町橋	菰生・中線	大字中字新田	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	7.50	5.30	4.50	39.75	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	5.0	次回点検以降に実施											
24	40031	馬場橋	菰生・中線	大字中字丹後屋敷	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	16.70	5.20	4.20	86.84	1	1973	49	予防保全型管理	I a	I b	H31	R6	0.8	次回点検以降に実施											
25	40032	弥五郎橋	寺分線	大字菰生字阿弥陀堂	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	17.10	6.00	5.00	102.60	1	1993	29	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	4.1	次回点検以降に実施											
26	40037	北谷地田橋	南館・深洲線	大字黒沢字谷地田	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	9.40	5.60	5.00	52.64	1	1984	38	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
27	40040	七日町橋	椿・黒沢線	大字黒沢字大畑	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.70	5.00	4.50	28.50	1	1984	38	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施											
28	40045	小田橋	小原台線	大字椿字金林	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.60	5.90	5.10	15.34	1	1985	37	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲa	R2	R7	0.5	高欄交換、地覆部分補修								0.5			
29	40046	上堰橋	契約壇線	大字小白川字上野老	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	2.80	5.30	4.70	14.84	1	1965	57	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	1.0	主桁・地覆断面補修							1.0				
30	40047	石堀橋	菰線	大字手ノ字字菰の袋	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.00	6.00	4.00	18.00	1	1981	41	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
31	40048	菰袋橋	菰線	大字手ノ字字菰の袋	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	6.00	4.50	4.00	27.00	1	1966	56	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
32	40049	鳥屋沢橋	山根線	大字手ノ字字萱刈沢	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.90	9.60	9.30	27.84	1	1959	63	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
33	40050	沢口橋	荒尾沢線	大字小白川字沢口巻	1(RC橋)AA(7-桁橋7-桁)	RC	6.50	5.00	4.50	32.50	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施											
34	40051	神明橋	手ノ字・落合線	大字手ノ字字神明	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	3.20	5.50	5.00	17.60	1	1955	67	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	4.5	床版・下部工断面補修							4.5				
35	40052	赤岩橋	高峰・朴の沢線	大字高峰字西向下	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	64.30	4.00	3.30	257.20	3	1969	53	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅲ	H31	R6	40.2	主桁・横桁・支承再塗装、床版断面修復											
36	40053	橋本橋	小山線	大字高峰字蟹ヶ沢	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	70.00	4.20	3.50	294.00	3	1970	52	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	41.5	次回点検以降に実施											
37	40054	根岸橋	小山線	大字高峰字根岸式	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	7.00	3.70	3.00	25.90	1	1968	54	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲa	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施											
38	40055	袖の沢橋	須郷・広河原線	大字上原字滝野沢	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	20.20	7.30	6.50	147.46	1	1972	50	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	10.8	次回点検以降に実施											
39	40056	森ヶ沢橋	須郷・広河原線	大字上原字袖之沢林	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	20.00	8.30	7.50	166.00	1	1972	50	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	13.2	次回点検以降に実施											
40	40058	広野橋	須郷・広河原線	大字広河原字上室ノ	2(RC橋)KT(桁橋T桁)	RC	15.50	5.06	4.36	78.43	1	1960	62	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅲ	H31	R6	9.9	高覧補修									13.0		

※対策時期と内容は点検結果により随時更新していきます

令和4年度 飯豊町橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表

整理番号	橋梁番号	橋梁名称	路線名	所在地	橋梁形式	橋種	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	径間 数	竣 工 年	経過 年 数	維持管理方針	診断結果		直 近 点 検 年 次	次 回 点 検 年 次	修 繕 費 (百 万 円)	主な修繕内容 〔橋面防水・伸縮交換は原則実施〕	対策の時期 年間修繕費(百万円) 【全体修繕費：104.6（百万円）】									
															前回の 結果	直近の 結果					H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
																					0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	13.60	28.00	25.70	13.00	0.00
41	40059	堂減沢橋	須郷・広河原線	大字広河原 字堂減	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.00	4.80	4.20	24.00	1	1943	79	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
42	40060	大橋	須郷・広河原線	大字広河原字水上沢	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	18.60	4.00	3.50	74.40	1	1966	56	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	13.4	次回点検以降に実施										
43	40063	遅谷橋	上原・遅谷線	大字遅谷字下ノ向	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	16.60	4.00	3.50	66.40	1	1965	57	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	12.2	次回点検以降に実施										
44	40064	長者原橋	下屋地広河原線	大字下屋地字上台	1(鋼橋)SI(吊橋I桁)	鋼	27.00	2.00	2.00	54.00	1	1970	52	重点管理橋梁	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
45	40065	宇津沢橋	下屋地・宇津沢線	大字宇津沢字前山	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	18.50	4.40	3.60	81.40	1	1977	45	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	14.0	次回点検以降に実施										
46	40066	小屋橋	権平峠線	大字小屋字羽黒前	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	16.30	4.30	3.60	70.09	1	1969	53	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	11.0	次回点検以降に実施										
47	40067	羽黒橋	権平峠線	大字小屋 字羽黒	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	8.60	4.10	3.60	35.26	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲa	R2	R7	2.0	地覆・高欄補修						2.0				
48	40068	小川橋	新山線	大字中字煤角坊	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.80	6.00	4.90	22.80	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
49	40069	台/下1号橋	台ノ下線	大字中字台/下	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.60	4.50	4.50	25.20	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
50	40070	台/下2号橋	台ノ下線	大字中字台/下	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.80	5.80	5.00	51.04	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
51	40071	新山橋	新山酒町線	大字中字新山	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	2.50	4.80	4.40	12.00	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
52	40072	煤角坊橋	八幡堂線	大字中字煤角坊	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.90	5.80	5.00	51.62	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
53	40073	豆殻屋敷1号橋	豆殻屋敷線	大字中字豆殻屋敷	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	7.40	4.65	4.20	34.41	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
54	40074	豆殻屋敷2号橋	中ノ目・沖線	大字中字豆殻屋敷	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	7.40	5.40	4.70	39.96	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
55	40075	東谷地橋	中ノ目・沖線	大字中字東谷地	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.00	5.30	4.00	21.20	1	1975	47	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
56	40076	下中里橋	中ノ目・沖線	大字中字中里	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	18.80	5.80	5.00	109.04	1	1973	49	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	5.7	次回点検以降に実施										
57	40078	坪沼1号橋	北館線	大字黒沢字坪沼	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	7.40	3.60	3.20	26.64	1	1965	57	対症療法型管理	I a	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
58	40079	鶴巻田橋	高柳坪沼線	大字黒沢字坪沼	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.00	3.70	3.70	18.50	1	1965	57	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
59	40083	明治橋	中ノ目北線	大字萩生字明台	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.00	6.00	4.60	18.00	1	2012	10	観察保全型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
60	40084	叶内橋	月岡線	大字黒沢字叶内	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	3.60	3.70	3.70	13.32	1	1965	57	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	1.0	主桁断面修復						1.0				
61	40086	清水2号橋	一小東線	大字萩生字清水	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.00	4.55	4.55	22.75	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅲ	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
62	40087	清水1号橋	一小西線	大字萩生字本清水	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.00	5.30	5.00	26.50	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅲ	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
63	40088	三本柳橋	一小西線	大字萩生字清水	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.00	5.30	5.00	21.20	1	1975	47	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲa	R3	R8	3.4	主桁・下部工断面修復							3.4			
64	40091	石箱道下橋	石原・中ノ目線	大字萩生字石箱道下	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.00	5.30	5.00	21.20	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
65	40092	山王原2号橋	原尻新山線	大字中字山王原	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	6.80	4.70	4.10	31.96	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	0.5	下部工断面修復、地覆・高欄補修					0.5					
66	40093	山王原3号橋	小山中線	大字萩生字山王原	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	7.20	4.80	4.00	34.56	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
67	40094	町東1号橋	町東線	大字萩生字町東	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.00	5.30	5.00	21.20	1	1975	47	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲa	R3	R8	3.4	主桁・下部工断面修復							3.4			
68	40095	町東2号橋	町東線	大字萩生字町東	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.30	5.30	5.00	28.09	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲa	R3	R8	3.8	主桁・下部工断面修復							3.8			
69	40096	大平橋	大平線	大字萩生字行人沢	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	13.40	4.20	3.50	56.28	1	1969	53	対症療法型管理	I a	Ⅲb	R3	R8	5.4	下部工根固め						5.4				
70	40097	前野橋	大平線	大字萩生字立岩	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	16.50	4.20	3.50	69.30	1	1968	54	予防保全型管理	I a	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
71	40098	新沼橋	新沼線	大字萩生字上高野参	1(鋼橋)KI(桁橋H桁)	鋼	8.00	3.60	3.00	28.80	1	1966	56	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
72	40099	南高野橋	南高野線	大字萩生字芦沢	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	14.00	3.70	3.10	51.80	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅲb	R2	R7	11.8	主桁・横桁再塗装、床版・下部工断面修復					11.8					
73	40100	三谷橋	三谷線	大字萩生字二反田	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	20.50	5.80	5.00	118.90	1	1982	40	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	16.6	次回点検以降に実施										
74	40101	谷地田1号橋	北谷地田線	大字黒沢字谷地田	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	9.40	4.60	4.00	43.24	1	1965	57	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
75	40102	谷地田橋	谷地田線	大字黒沢字谷地田	2(RC橋)RA(BOX)	RC	4.60	7.30	5.00	33.58	1	1974	48	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
76	40104	小原橋	台・小原線	大字椿字小原	2(RC橋)RA(BOX)	RC	4.60	6.40	5.80	29.44	1	1985	37	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
77	40105	長尺橋	長尺線	大字黒沢字長尺	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	3.56	3.80	3.80	13.53	1	1967	55	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲb	R3	R8	2.3	主桁・下部工断面修復						2.3				
78	40106	吉祥寺2号橋	吉川下川原線	大字黒沢字吉祥寺	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.30	5.05	4.45	26.77	1	1967	55	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
79	40107	上川原橋	吉川下川原線	大字黒沢字上川原	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	10.40	4.10	3.50	42.64	1	1967	55	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
80	40109	吉祥寺3号橋	椿吉長線	大字黒沢字吉祥寺	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.30	4.60	4.00	24.38	1	1967	55	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										

※対策時期と内容は点検結果により随時更新していきます

令和4年度 飯豊町橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表

整理番号	橋梁番号	橋梁名称	路線名	所在地	橋梁形式	橋種	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	径間 数	竣 工 年	経過 年数	維持管理方針	診断結果		直 近 点 検 年 次	次 回 点 検 年 次	修 繕 費 (百万 円)	主な修繕内容 〔橋面防水・伸縮交換は原則実施〕	対策の時期 年間修繕費(百万円) 【全体修繕費：104.6（百万円）】									
															前回の 結果	直近の 結果					H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
																					0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	13.60	28.00	25.70	13.00	0.00
81	40110	吉祥寺4号橋	吉長線	大字黒沢字吉祥寺	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	3.30	4.90	3.50	16.17	1	1966	56	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
82	40111	吉長橋	吉長線	大字黒沢字吉祥寺	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	3.50	3.80	3.00	13.30	1	1966	56	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
83	40112	寺屋敷橋	吉長線	大字黒沢字吉祥寺	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.30	7.55	5.70	17.37	1	1966	56	観察保全型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
84	40113	旭橋	旭・下川原線	大字黒沢字大畑	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	4.80	6.00	5.00	28.80	1	1974	48	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
85	40115	大畑橋	南館線	大字黒沢字大畑	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.80	4.80	4.40	18.24	1	1967	55	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
86	40118	高橋橋	下川原線	大字黒沢字高橋	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	10.40	4.60	4.00	47.84	1	1967	55	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
87	40121	八幡堀橋	坂ノ下線	大字椿字郡之神	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	3.47	17.70	16.60	61.42	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
88	40122	八幡橋	谷地川線	大字椿字下野	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	3.70	4.20	3.60	15.54	1	1981	41	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
89	40123	梨/木田1号橋	梨/木田南線	大字椿字梨/木田	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.50	6.00	5.40	21.00	1	1970	52	観察保全型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
90	40126	宮在家橋	厚生谷地田線	大字黒沢字宮在家	2(RC橋)RA(BOX)	RC	4.40	6.20	5.20	27.28	1	1985	37	観察保全型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
91	40127	北向橋	舟越線	大字小白川字舟越	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	18.30	3.74	3.04	68.44	1	1968	54	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	13.3	次回点検以降に実施										
92	40128	並松山橋	舟越線	大字小白川字並松山	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	7.30	4.90	4.10	35.77	1	1970	52	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
93	40129	竹原橋	荒尾沢線	大字小白川字御伊勢	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	23.50	6.20	5.00	145.70	1	1985	37	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	1.6	次回点検以降に実施										
94	40130	芋兀橋	芋兀線	大字小白川字高野中	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	25.50	3.70	3.00	94.35	1	1970	52	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	16.0	次回点検以降に実施										
95	40131	大谷地1号橋	大谷地線	大字小白川字大谷地	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.70	5.80	3.20	15.66	1	1975	47	観察保全型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
96	40134	外記川原橋	外記・河原線	大字手ノ子字漆穂	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	76.30	3.20	2.50	244.16	3	1969	53	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	20.0	次回点検以降に実施										
97	40135	上の原橋	堂ヶ沢線	大字手ノ子字上の原	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.50	3.80	3.30	17.10	1	1975	47	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
98	40136	千陀羅橋	堂ヶ沢線	大字手ノ子字千陀羅	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.50	3.80	3.30	17.10	1	1975	47	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
99	40142	姥懐橋	姥線	大字手ノ子字姥懐巻	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	21.30	5.20	4.00	110.76	1	1994	28	予防保全型管理	Ⅱ	I b	H31	R6	2.1	次回点検以降に実施										
100	40144	大水口橋	神倉線	大字高峰字小沼沢四	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.00	7.30	6.80	36.50	1	1972	50	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
101	40146	毛下野橋	毛下野線	大字高峰字神倉巻	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	64.60	4.20	3.50	271.32	3	1968	54	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	41.1	次回点検以降に実施										
102	40147	下河原1号橋	毛下野線	大字高峰字毛下野五	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.50	5.00	4.10	17.50	1	1966	56	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
103	40148	毛下野上橋	毛下野線	大字高峰字毛下野上	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.40	3.50	3.50	15.40	1	1980	42	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
104	40149	道金橋	道金線	大字高峰字東通	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	12.20	4.10	3.10	50.02	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲa	R2	R7	1.9	下部工ひびわれ補修、高欄交換						1.9				
105	40151	添川橋	添川線	大字添川字稲荷堂	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	2.70	9.00	8.70	24.30	1	1955	67	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
106	40152	稲田橋	添川線	大字添川字東山参	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.00	7.80	7.00	39.00	1	1964	58	対症療法型管理	I a	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
107		稲田橋側道橋	添川線	大字添川字東山参	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	12.00	3.00	2.50	36.00	1	1965	57	対症療法型管理	I a	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
108	40153	東山1号橋	添川線	大字添川字東山弐	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.30	7.80	7.00	33.54	1	1962	60	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
109		東山1号橋側道橋	添川線	大字添川字東山弐	2(RC橋)SB(床版橋)	PC	6.20	2.30	1.90	14.26	1	1965	57	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅲa	R2	R7	0.5	地覆打換								0.5		
110	40154	小松橋	添川線	大字添川字東山弐	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	7.30	7.20	6.80	52.56	1	1965	57	対症療法型管理	Ⅲ	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
111	40155	大檀橋	東山深沢線	大字添川字大檀弐	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	9.40	4.70	4.00	44.18	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
112	40156	東山2号橋	東山線	大字添川字東山弐	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	9.60	4.70	4.00	45.12	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
113	40157	荒神橋	金山線	大字添川字金山沢	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.00	7.20	6.00	57.60	1	1982	40	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
114	40158	前野橋	下町線	大字添川字東下町	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.50	4.70	4.00	16.45	1	1967	55	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
115	40159	下野橋	北田線	大字添川字下町弐	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.20	3.90	3.20	20.28	1	1980	42	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	0.5	床版断面補修						0.5				
116	40160	稲荷堂橋	昭和東線	大字添川字稲荷堂	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.10	4.60	4.30	23.46	1	1980	42	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
117	40161	尼ヶ沢橋	関山線	大字添川字尼ヶ沢	2(RC橋)RA(BOX)	RC	6.90	8.60	8.00	59.34	1	1980	42	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
118	40162	喜七橋	新林線	大字添川字東上代巻	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	6.00	5.40	4.20	32.40	1	1973	49	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
119	40163	遠山沢橋	梓山線	大字添川字遠山沢	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	6.00	4.40	4.20	26.40	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
120	40165	矢ノ沢橋	矢淵線	大字小坂字横山沢	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	76.80	3.10	2.50	238.08	2	1980	42	予防保全型管理	Ⅱ	I b	H31	R6	4.2	次回点検以降に実施										

※対策時期と内容は点検結果により随時更新していきます

令和4年度 飯豊町橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表

整理番号	橋梁番号	橋梁名称	路線名	所在地	橋梁形式	橋種	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	径間 数	竣 工 年	経過 年数	維持管理方針	診断結果		直 近 点 検 年 次	次 回 点 検 年 次	修 繕 費 (百万 円)	主な修繕内容 〔橋面防水・伸縮交換は原則実施〕	対策の時期 年間修繕費(百万円) 【全体修繕費：104.6 (百万円)】									
															前回の 結果	直近の 結果					H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
																					0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	13.60	28.00	25.70	13.00	0.00
121	40166	湯の沢橋	治之坂線	大字小屋字前田	2(RC橋)KH(桁橋T桁)	RC	13.30	3.70	3.30	49.21	1	1966	56	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	5.8	主桁・横桁・下部工断面補修					5.8					
122	40168	五拾苅1号橋	小屋線	大字小屋字五拾苅	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	2.80	3.80	3.80	10.64	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
123	40169	五拾苅2号橋	小屋線	大字小屋字五拾苅	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.10	3.80	3.80	19.38	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
124	40173	三吉橋	中津線	大字宇津沢字上田	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	13.60	3.80	3.00	51.68	1	1978	44	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲb	R2	R7	4.3	主桁詳細調査、床版防水					4.3					
125	40174	横手橋	布端線	大字宇津沢字鶴ノ首	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	14.30	4.80	4.00	68.64	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.7	次回点検以降に実施										
126	40176	下屋地橋	白川線	大字下屋地字三本木	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.25	4.10	3.80	17.43	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
127	40177	武士名橋	川内戸・折立沢線	大字白川字折立沢前	1(鋼橋)SI(吊橋I桁)	鋼	42.60	2.50	2.50	106.50	1	1969	53	重点管理橋梁	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
128	40178	川内戸橋	川内戸・折立沢線	大内川内戸字屋敷下	1(鋼橋)KH(桁橋H桁)	鋼	38.50	3.50	3.00	134.75	3	1968	54	予防保全型管理	I a	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
129	40179	小川入橋	岩倉・津川線	大字岩倉字堤沢	2(RC橋)KT(桁橋T桁)	RC	16.00	5.20	4.00	83.20	1	1984	38	予防保全型管理	Ⅱ	I b	H31	R6	0.8	次回点検以降に実施										
130	40189	大沢橋	岳谷線	大字岩倉字鍵掛	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	25.50	8.20	7.00	209.10	1	1979	43	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	8.3	次回点検以降に実施										
131	40190	上白川橋	二本松歌丸線	大字黒沢字二本松	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	281.10	7.70	6.50	2164.47	9	1983	39	重点管理橋梁	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	38.9	次回点検以降に実施										
132	40197	山之下橋	白川寺線	大字白川字山之下	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.00	4.50	4.50	18.00	1	1975	47	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
133	40198	安導寺橋	坪深線	大字高峰字安導寺	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	50.50	7.34	6.54	370.67	3	1976	46	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	10.9	次回点検以降に実施										
134	40202	下河原2号橋	毛下野線	大字高峰字上川原	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.90	4.20	3.40	20.58	1	1965	57	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
135	40208	昭和橋	歌丸・添川線	大字添川字栗田川原	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.70	13.00	8.40	35.10	1	1980	42	観察保全型管理	I a	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施										
136	40210	袋谷2号橋	飯豊川西線	大字添川字袋谷	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.00	5.85	5.61	29.25	1	1965	57	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	1.8	次回点検以降に実施										
137	40211	煤角坊2号橋	浅袋線	大字中字五斗味噌	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.50	4.80	4.00	40.80	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
138	40213	椿中1号橋	椿・中線	大字黒沢字愛宕山	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.30	18.95	10.00	43.59	1	1980	42	観察保全型管理	I a	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施										
139	40214	大手橋	酒町線	大字萩生	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.60	10.35	8.10	26.91	1	1975	47	観察保全型管理	I a	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施										
140	40215	椿中2号橋	椿・中線	大字中字台ノ下	2(RC橋)RA(BOX)	RC	2.36	12.15	7.00	28.67	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施										
141	40219	吉の橋	添川線	大字松原字北又	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.40	9.65	8.72	52.11	1	1955	67	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
142	40222	金山沢橋	上町線	大字添川字上町壺	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.00	7.20	6.00	57.60	1	1982	40	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
143	40223	館屋敷橋	小山線	大字高峰字新屋敷	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.10	7.80	7.00	39.78	1	1970	52	対症療法型管理	Ⅲ	Ⅲa	R2	R7	0.8	床版断面補修、高欄・地覆補修							0.8			
144	40224	蛇沢橋	須郷小屋線	大字須郷字蛇沢	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.00	9.70	7.00	48.50	1	1979	43	対症療法型管理	I a	Ⅱ	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施										
145	40225	舟越2号橋	松原・舟越線	大字小白川字御伊勢	2(RC橋)RA(BOX)	RC	3.00	16.20	15.50	48.60	1	1970	52	観察保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	0.2	次回点検以降に実施										
146	40229	明台1号橋	吉原明台線	大字萩生	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.00	7.50	4.70	37.50	1	2013	9	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
147	40231	大川鳥屋橋	大川鳥屋線	大字岩倉	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	15.60	4.00	3.00	62.40	1	1992	30	予防保全型管理	I a	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
148	40232	岳谷大橋	飯豊・松枝岐線	大字岩倉字木鳥屋	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	34.50	8.20	7.00	282.90	1	1980	42	予防保全型管理	Ⅱ	I b	H31	R6	3.8	次回点検以降に実施										
149	40234	堀端橋	布端線	大字宇津沢字中田	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.40	5.20	4.00	43.68	1	1990	32	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
150	40235	ゼンサイ橋	岳谷・大日杉線	大字岩倉	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	17.60	5.20	4.00	91.52	1	1993	29	予防保全型管理	Ⅱ	I b	H31	R6	3.0	次回点検以降に実施										
151	40236	下千本橋	岳谷・大日杉線	大字岩倉	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	6.30	5.20	4.00	32.76	1	1998	24	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
152	40237	水上橋	深淵線	大字椿	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	4.00	7.40	6.60	29.60	1	1968	54	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
153	40238	二反田橋	深淵線	大字手ノ子萩の袋	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	20.40	7.50	7.00	153.00	1	1969	53	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.5	次回点検以降に実施										
154	40239	落合橋	木の下線	大字手ノ子字柏手	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	27.50	6.75	6.05	185.63	1	1960	62	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅱ	H31	R6	16.3	次回点検以降に実施										
155	40240	野手ヶ沢橋	野手ヶ沢線	大字添川	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	5.60	3.80	3.20	21.28	1	1975	47	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
156	40241	寺下橋	水上下野線	大字椿字完在家	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	2.20	7.30	6.90	16.06	1	1971	51	観察保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
157	40242	上峠橋	上峠線	大字添川字清水沢	2(RC橋)SB(床版橋)	RC	7.00	3.80	3.20	26.60	1	1988	34	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
158	40243	宇津川橋	町上八幡線	大字手ノ子	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	15.80	12.00	11.00	189.60	1	1992	30	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
159	40245	台沢橋	椿第一線	大字椿	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	5.25	6.10	5.50	32.03	1	1992	30	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
160	40246	長瀬2号橋	下野下椿線	大字小白川	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.10	13.50	7.00	68.85	1	1993	29	対症療法型管理	I a	I a	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										

※対策時期と内容は点検結果により随時更新していきます

令和4年度 飯豊町橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表

整理番号	橋梁番号	橋梁名称	路線名	所在地	橋梁形式	橋種	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	橋面積 (㎡)	径間 数	竣 工 年	経過 年数	維持管理方針	診断結果		直 近 点 検 年 次	次 回 点 検 年 次	修 繕 費 (百万 円)	主な修繕内容 〔橋面防水・伸縮交換は原則実施〕	対策の時期 年間修繕費(百万円) 【全体修繕費：104.6(百万円)】									
															前回の 結果	直近の 結果					H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
																					0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	13.60	28.00	25.70	13.00	0.00
161	40247	手ノ子沢橋	手ノ子高峰線	大字高峰	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	19.70	8.20	7.00	161.54	1	1993	29	予防保全型管理	Ⅱ	Ⅱ	R2	R7	2.2	次回点検以降に実施										
162	40244	黒沢跨線橋	置賜西武線	大字黒沢字明代	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	21.76	10.25	9.05	223.04	1	1995	27	予防保全型管理	I a	Ⅱ	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
163	40248	西高峰橋	高峰東線	大字高峰字窪	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	66.40	3.70	3.00	245.68	3	1970	52	予防保全型管理	Ⅲ	Ⅲ	H31	R6	41.3	主桁・横桁・支承再塗装						20.0	21.3			
164	40033	飛上橋	南館・深淵線	大字黒沢字南館	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	4.90	6.00	5.00	29.40	1	2021	1	予防保全型管理	Ⅱ	I	R4	R9	0.0	次回点検以降に実施										
165	40034	座間橋	南館・深淵線	大字黒沢字谷地田	2(RC橋)RA(BOX)	RC	5.60	7.00	6.00	39.20	1	2010	12	対症療法型管理	I a	I a	H31	R6	0.0	次回点検以降に実施										
166	40036	叶内橋	椿・黒沢線	大字黒沢字大畑	3(PC橋)KT(桁橋T桁)	PC	29.00	7.20	6.00	208.80	1	2017	5	予防保全型管理	I a	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
167	40025	東野橋	千刈田中線	大字添川字東山二	1(鋼橋)KI(桁橋I桁)	鋼	30.10	7.20	6.00	216.72	1	1978	44	対症療法型管理	Ⅱ	Ⅱ	R3	R8	0.0	次回点検以降に実施										
168	40250	中村原桜橋	原南線	飯豊町中	3(PC橋)SB(床版橋)	PC	8.72	6.00	7.20	62.78	1	2019	3	予防保全型管理	—	I a	R2	R7	0.0	次回点検以降に実施										
169		門型カルバート	南館・深淵線	大字黒沢	3(PC橋)RA(BOX)	PC	7.20	6.00	7.00	50.40	1	2022	0	予防保全型管理	—	I	R4	R9	0.0	次回点検以降に実施										

※対策時期と内容は点検結果により随時更新していきます